

**Anunt de participare la licitatie pentru rest ramas de executat la obiectivul
Modernizare Scoala gimnaziala din comuna Valea moldovei , prin construire grupuri sanitare**

Date de identificare : PRIMARIA VALEA MOLDOVEI CUI 4326957

VALEA MOLDOVEI STRADA PRINCIPALA

TELEFON/FAX 0230573064

Denumire achizitie : Modernizare Școala Gimnazială localitatea Valea Moldovei , prin construire grupuri sanitare

Comunicare : Caietul de sarcini este parte a documentatiei , este afisat si permite accesul direct nerestricționat , complet si gratuit

Ofertele financiare , tehnice si documentele de calificare vor fi depuse la sediul primariei din comuna Valea Moldovei pana pe data de 19.10.2021 ora 13,00

Tipul autoritatii contractante Institutie publica

Obiectul achizitiei : rest de executat pentru obiectivul Modernizare Scoala Gimnaziala localitatea Valea moldovei , prin construire grupuri sanitare.

Descrierea achizitiei : Lucrarea se efectueza in interiorul scolii gimnaziale din localitatea Valea Moldovei judetul Suceava, a fost realizata in proportie de 73% de catre un constructor care nu a reusit finalizarea ei pana la incetarea contractului de lucrari. Restul ramas de executat in proportie de 27% a beneficiat de actualizare conform OG 15/2021 fiind in suma de 145.168,17 valoare fara tva , la care se adauga tva in valoare de 27.581,95 lei ,in total 172.750,12 lei. Orice operator economic care participa la licitatie are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de termenul final de depunere a documentatiei. Solicitarile vor fi trimise pe adresa de e-mail a primariei si anume primariavaleamoldovei @yahoo.ro si raspunsurile vor fi trimise tot pe cale electronica.

Valoarea : 145.168,17 moneda Ron valoare fara tva,

27.581,95 lei tva,

172.750,12 lei

Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate pret

Durata maxima : 31,12,2021

Informarea privind numarul de candidati : avand in vedere urgenta terminarii lucrarii , nu exista limitare la numarul de candidati , se poate prezenta si doar un singur candidat care poate indeplini conditiile de calificare , oferta tehnica si financiara .

Achizitia nu are loturi separate.

Conditii de participare:

- Cerința nr. 1

Ofertanții și subcontractanții nu trebuie să se încadreze în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Cerința nr. 2

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se încadreze în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Cerința nr. 3

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să încadreze în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Cerința nr. 4

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se încadreze în prevederile art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire a cerințelor

Pentru dovedirea îndeplinirii cerințelor nr. 1, 2, 3 și 4 se va completa inițial.

În ceea ce privește neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic (lider, asociat, terț susținător și subcontractant) va prezenta Declarația privind conflictul de interese

- **Documentele justificative de calificare, vor fi:**

Certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării.

Cazierul fiscal al operatorului economic

După caz, documentele prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Alte documente edificatoare după caz.

NOTĂ!

- Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritățile din țara de origine sau în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

- Documentele/certificatele trebuie să ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor și a asigurărilor sociale, la momentul prezentării acestora.

Cerința nr. 1

Dovedirea de către operatorii economici care depun ofertă a faptului că dețin o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că sunt legal constituiți, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și că au capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului, conform prevederilor art. 173 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire

- Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate , respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documentul echivalent, emis în țara de rezidență vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante
- Certificatul constatator va putea fi prezentat în oricare din formele: original/ copie legalizată/ copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul".

NOTĂ!

- Informațiile cuprinse în certificatul constatator prezentat trebuie să fie valabile la momentul prezentării acestuia.
- În cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii/ subcontractant/ terț susținător, pentru partea din contract pe care o realizează.
- Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
- Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente echivalente, emise în țara de rezidență. Documentele se vor prezenta în copie lizibile cu mențiunea "conform cu originalul", însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

III.1.2) Situația economică și financiară:

Bilanț pentru ultimii 2 ani, bilanț financiar contabil aferent întocmirii bilanțurilor, situația mijloacelor fixe la data de 30.12.2020.

III.1.3) Capacitatea tehnică și profesională:

1.) Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat

Se vor prezenta informații aferente principalelor lucrări executate în ultimii 2 ani, din care să reiasă că au fost executate lucrări similare în valoare cumulată de minimum 150.000,00 lei, fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Numărul de ani solicitați în vederea demonstrării experienței similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial prin anunțul de participare simplificat.

Notă! Experiența similară trebuie să privească lucrări sanitare .

În acest scop, ofertanții vor completa informații referitoare la numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de

recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care acesta a fost responsabil împreună cu valoarea lor, fără TVA.

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu

III.2.2) Conditii de executare a contractului:

Executarea contractului este supusa unor conditii speciale:Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului:Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Licitatie prin atribuire directa cu afisarea pe site-ul autoritatii contractante si prin afisaj direct la sediul primariei din Valea moldovei judetul Suceava

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.4) Informatii despre licitatie electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:20.10.2021 10:00

Locul de deschidere a ofertelor: Sediul autoritatii contractante Valea Moldovei

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Comisia de evaluare a ofertelor

VI.3) Informatii suplimentare

Potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei.

Ofertanții interesați să participe la vizitarea amplasamentului sunt rugați să informeze, în scris, în timp util, autoritatea contractantă, asupra intenției de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificări care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresată Autorității Contractante (AC), în scris.

Obiectivul: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Corn. Valea Moldovei, Jud.Suceava, prin construire Grupuri Sanitare

CENTRALIZATOR REST DE DEALIZAT ACTUALIZAT

Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Valoare lucrări realizate (exclusiv TVA)		Rest de realizat (exclusiv TVA)	
			Anterior	In luna		
			Total			
4.1	Construcții și instalații	457.610.15	285.775.02	55.230.07	341.005.09	116.605.06
4.1.1	Extindere grupuri sanitare	351.110.89	261.084.17	55.230.07	316.314.24	34.796.65
4.1.1.1	Terasamente	6.613.57	6613.57	0	6613.57	-
4.1.1.2	Infrastructura	30.439.00	30439	0	30439	-
4.1.1.3	Suprastructura	57.979.47	57979.47	0	57979.47	-
4.1.1.4	Arhitectura	179.335.79	121480.24	55230.07	176710.31	2.625.48
4.1.1.5	Instalații sanitare exterioare - canalizare	18.196.01	18196.01	0	18196.01	-
4.1.1.6	Instalații sanitare - alimentare cu apă-racord	7.829.71	7829.71	0	7829.71	-
4.1.1.7	Instalații electrice exterioare	1.622.26	1622.26	0	1622.26	-
4.1.1.8	Instalații sanitare interioare	18.835.66	7681.83	0	7681.83	11.153.83
4.1.1.9	Instalații termice interioare	15.687.19	0	0	0	15.687.19
4.1.1.10	Instalații electrice interioare	14.572.23	9242.08	0	9242.08	5.330.15
4.1.2	Centrala termica	29.088.43	-	-	-	29.088.43
4.1.2.1	Arhitectura	26.525.65	0	0	0	26.525.65
4.1.2.2	Instalații termice CT	2.562.78	0	0	0	2.562.78
4.1.3	Corpuri existente A+B	24.690.85	24.690.85	-	24.690.85	-
4.1.3.1	Arhitectura	24.690.85	24690.85	0	24690.85	-
4.1.4	Instalații securitate la incendiu	52.719.98	-	-	-	52.719.98
4.1.4.1	Instalații semnalizare incendiu	20.947.52	0	0	0	20.947.52
4.1.4.2	Instalații stingere incendiu	28.522.78	0	0	0	28.522.78
4.1.4.3	Montare utilitaje tehnologice	3.249.69	0	0	0	3.249.69
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcțion	10.048.00	-	-	-	10.048.00
4.3.1	Deviz: Instalații electrice interioare	3.150.00	0	0	0	3.150.00
4.3.2	Deviz: Instalații termice CT	1.155.00	0	0	0	1.155.00
4.3.3	Obiect: Instalații securitate la incendiu ^	5.743.00	0	0	0	5.743.00
TOTAL		467.658.15	285.775.02	55.230.07	341.005.09	126.653.06
TVA 19%		88.855.05	54297.25	10493.71	64790.97	24.064.08
TOTAL INCLUSIV TVA		556.513.20	340072.27	65723.78	405796.05	150.717.14

ICCM	143.80	143.80
ICCM	109.80	109.80
P (Constructii ingineresti)	47.21%	47.21%
C=ICCMn / ICCMIAN 2021 X P+(1-P)	1.14619	1.14619

Beneficiar,
Comuna Valea Moldovei

V0	126.653.06
C	1.15
Va=C*V0	145.168.17
TVA	27.581.95
Total cu TVA	172.750.12

Beneficiar:
 Executant: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin
 Proiectant: construire grupuri sanitare 1 Extindere grupuri sanitare
 Obiectivul: 1.8 Instalații sanitare interioare

Obiectul:
 Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3x4
18	SC07E1 - Lavoar din porțelan sanitar, montat pe piedestal	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	2402217 - Lavoar vergina 58X46 alb	buc	12.12		
18.2	2453823 - Piedestal lavoar P1 porțelan alb C. 1 ni 806	buc	12.12		
18.4	4203179 - Ventil scurgere lavoar, bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	1.00		
18.5	4202785 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 s 9611	buc	12.00		
19	SC13A1 - Vas pentru closet din porțelan sanitar cu sifon interior S tip ...	buc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	16.16		
19.2	2452972 - Rezervor wc r 5 normal alb c. 1 ni 1117	buc	16.00		
19.3	6719573 - Capac vas wc narchissos alb	buc	16.00		
19.4	7110096 - Racord flexibil PVC bramac	buc	16.00		
20	SC22A1 - Pisoar din porțelan sanitar tip U1 montat cu dibluri de lemn pe zid de cărămidă	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	SD06A1 - Baterie amestecatoare.stativa, pentru lavoar avand D=1/2 toii	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	4201353 - Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email, stativa S8732	buc	12.00		
22	SD05A# - Robinet reglaj, dreptunz sau coltar, montare înaintea armaturilor de la obiecte sanit, D=3/8 -1/2	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	4201937 - Robinet rezerv, wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	4.00		

48	SC30A5 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din tabla decapata tda	buc	16.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
49	SC12A# - Etajera,porțelan sanitar montata pe perete din zidărie cărămidă sau bea	buc	12.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
49.1	2506853 - Etajera simpla sticla cod 79G17140411	buc	12.12			
50	SC13A# - Oglinda sanit semicrist.cu marg slef.de 400 X 500MM.500 X 600 MM.etc pe per caram si bea	buc	12.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
50.1	2506085 - Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	12.12			
51	SC28B1 - Sapuniera din porțelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	12.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
52	SE59A# - Uscator de mâini sau distrib automat de săpun lichid,montat pe perete din cărămidă sau bea	buc	2.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
52.1	7356849 - Uscator de mâini	buc	2.00			

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulate	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
--------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuție asiguratorie		%				
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

Beneficiar: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin
 Executant: construire grupuri sanitare 1 Extindere grupuri sanitare
 Proiectant: 1.9 Instalații termice interioare
 Obiectivul:

Obiectul:
 Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3x4
1	IC36A1# - Țeava din pe armata de inalta densitate su poliprop.armata sau nearmata montata in coloane in inst. de încălzire centr cu diametrul ext de pana la 20mm	m	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6716501 - Țeava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 MM	m	154.50		
2	IC36B1# - Țeava din pe armata de inalta densitate su poliprop.armata sau nearmata montata in coloane in inst. de încălzire centr cu diametrul ext de pana la 25mm	m	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	6716502 - Țeava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 MM	m	26.78		
3	2605863 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru țeava, D=13x22 mm	m	145.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	2605864 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru țeava, D=13x28 mm	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	IC35B1 - Bratari pt.fixarea țevi otel la inst.incalz.sau gaze mont.in zid.caram.sau beton D=3/8 toii	buc	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	IC35D1 - Bratari pentru fixarea țevi. otel la instalație incalz. sau gaze montare in zid. caram. sau beton D=3/4 toii	buc	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	IC38A1# - Piese de racordare (fiinguri) cu 2 îmbinări din	buc	18.00		

	poliprop.imDinate rpin pontusiune cu țeava Pin polipropn armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm		material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
7.1	6719555 - Cot racord polipropilena diametrul 20 MM X 3/8	buc	18.00	
8	IC38H1# - Piese de racordare (fiinguri) cu 2 îmbinări din poliprop.îmbinate rpin polifusiune cu țeava din polipropil armata cu diametrul exterior de pana la 25 mm	buc	30.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
8.1	6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	30.00	
9	IC38I1# - Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop.îmbinate rpin polifusiune cu țeava din polipropil armata cu diametrul exterior de pana la 32 mm	buc	4.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
9.1	6719901 - Teu redus din polipropilena cu D = 25 - 20 - 25 MM	buc	4.00	
10	IB02C01 - Convectoradiator tip panou montare 1 rind țevi,racordat cu mufa,H=624MM avand <15 țevi verticale	buc	17.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
10.1	5700871 - Radiator din otel tip panou 33 - H=600 si L=1200	buc	7.00	
10.2	5709073 - Radiator din otel tip panou 22- H=600 si L=500	buc	2.00	
10.3	5709074 - Radiator din otel tip panou 22 - H=600 si L=600	buc	8.00	
11	IC38A1# - Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din poliprop.îmbinate rpin polifusiune cu țeava din polipropil armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm	buc	34.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
11.1	6719555 - Cot racord polipropilena diametrul 20 MM X 3/8	buc	34.00	
12	IC34B1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 toii	buc	17.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
12.1	4123513 - Dop din fonta maleabila T9 S487 DN 15 1/2	buc	17.00	
13	IC34B1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 toii	buc	17.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
13.1	4113818 - Dezaerator manual radiatoare	buc	17.00	
14	4500015 - Dezaerator automat de coloana DN 1/4 cod 40230419	buc	2.00	
			material:	
			manopera:	

			utilaj:		
			transport:		
15	4500011 - Cap termostatic pentru radiatoare cod 40250400	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pt.inst.incalzire centrala cu D: 1/2"	buc	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	2875274202735 - Robinete cu dubiu reglaj pt. radiatoare 1/2 toii cu termostat	buc	17.00		
17	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pt.inst.incalzire centrala cu D: 1/2"	buc	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	4507209 - Robinet coitar reglaj retur DN 1/2 cod 40120408	buc	17.00		
18	ID06B1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1 1/4	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	4201652 - Robinet reținere ventil 3/4 PN 6 mufa ni522	buc	2.00		
19	IE02A1 - Efectuare proba dilat, -contract, si funct. a instalatie incalz centr.supr. totala, incalz. este: pina la 100mp	mp	240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	IE01B1 - Efectuare proba etans, la preș. instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:101 mp. la 200 mp	mp	240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contributie asiguratorie						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

{Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin
 Executant: construire grupuri sanitare 1 Extindere grupuri sanitare
 Proiectant: 1.10 Instalații electrice interioare
 Obiectivul:

Obiectul:
 Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3x4
6	ED03E1 - Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capat) construcție normala sau construcție impermeabila (flans), montat îngropat, exclusiv doza de aparat	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	5500689 - Comutator cumpănă capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	14.14		
7	ED03E1 - Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capat) construcție normala sau construcție impermeabila (flans), montat îngropat, exclusiv doza de aparat	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	5520354 - Comutator cumpănă st.simbol 005 10a 250 V scara S 3185	buc	2.02		
8	ED08A1 - Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	5536133 - Priza bipolară antigron 250710a cod 255	buc	12.12		
9	EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri de material plastic	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	5100060 - Corp il.fl.fida.-04 236 230 V 2X 36W cs	buc	7.27		
10	EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri de material plastic	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	5102555 - Corp il.fl.fia -01 140 220 V 1X 40W cs	buc	1.03		
11	EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri de material plastic	buc	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

			transport:	
11.1	5102578 - Corp il.fl.fia -01 220 220 V 2X 20W cs	buc	26.78	
12	EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibjuri de material plastic	buc	10.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
12.1	5102516 - Corp iluminat fluorescent cga 1X20 W	buc	10.30	
16	EE14B1 - Lampa mont.in inter.constr.sau pe elem.exter. fluoresc.tub.la corp il.neetans sau etanș.	buc	15.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
16.1	5102346 - Lampa fl.tub.D = 38MM,40W/220 V, L = 1200MM,micm-ni 908-60	buc	16.05	
17	EE14B1 - Lampa mont.in inter.constr.sau pe elem.exter. fluoresc.tub.la corp il.neetans sau etanș.	buc	62.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
17.1	5102334 - Lampa fl.tub.D=38MM,20W/220V, L=600MM,micm-ni 908-60	buc	66.34	

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuție asiguratorie						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

Beneficiar: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin
 Executant: construire grupuri sanitare 2 Centrala termica
 Proiectant: 2.1 Arhitectura
 Obiectivul:

Obiectul:
 Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3x4
1	CD07C1 - Zidărie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu 0 grosime de 24 CM, la construcții executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbn in vrac - la atic	mc	4.4		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCE16A1 - Sistem termoizolant la fațade din polistiren expandat	mp	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CF16A1 - Tencuieli decorative siliconate la fațade	mp	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare așezate simplu	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	24209291 - Placa gresie antiderapanta, inclusiv adezivul	mp	41.20		
5	CF10A1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite pasta de var	mp	137.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CN01C1 - Zugrăveli interioare cu 2 str lapte de var si adaos de coloranți	mp	137.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	7331070 - Colorant universal	/	1.37		
7	CK01A1 - Ferestre din PVC armat cu geam termopan	mp	4.30		
			material:		

			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	20010083 - Fereastra PVC geamuri termopan	mp	4.30		
8	CK03F1 - Usi metalice conf din profile de otel intr-un canat sup toc<5m inel usi met antifoc	mp	12.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	7000103 - Usa metalica antifoc	mp	12.60		
9	RPCH03A1 - Șarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune la acoperișuri cu contur neregulat, pentru invelitori de carton bituminat sau tabla, executate din lemn ecarisat	mp	54.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CE05A1 - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu șuruburi autofiletante	mp	76.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	6312383 - Tabla tip țigla gr. 0.5 culoare roșie vopsita	mp	85.30		
11	RPCI27A1 - Strat suplimentar montat sub invelitoare de țigla pan ondulate presate ampr strat folie/polimer, folie polietilena	m	76.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase așezate pe astereala suport invelitoare	mp	76.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din țigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	76.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CN15C1 - Ignifugarea lemnăriei pe toate fetele	mp	76.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CE23A1 - Plasa de siguranța refolos.la exec.invelitori consstructii	mp	76.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CE19A1 - Pășii si streșini păzii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	36.78		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

17	CE19D1 - Păzii si streșini streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	transport:		
			13.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	CE13C1 - Jgheaburi din tabla tip țigla	m	transport:		
			13.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	CE14C1 - Burlane din tabla tip țigla	m	transport:		
			10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulate	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
--------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuție asiguratorie						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Beneficiar: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin
 Executant: construire grupuri sanitare 2 Centrala termica
 Proiectant: 2.2 Instalații termice CT
 Obiectivul:

Obiectul:
 Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3x4
1	IC03C1 - Țeava OL.inst.sud.long.ng+filet+mufa incalz.centrii ind.insurub.distribuție D=3/4 toii	m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	3305683 - Țeava pentru instalații.neagra fl+mf M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	6.06		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	IC03D1 - Țeava OL.inst.sud.long.ng+filet+mufa incalz.centrii ind.insurub.distribuție D=1 toii	mp	18.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	3304603 - Țeava pentru instalații.neagra nefil.ui - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	18.18		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	IC03E1 - Țeava otel instalație sud. long. ng+filet+mufa incalz. centr. construcții ind. insurub. distribuție D=1 1/4 toii	m	12.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	3304732 - Țeava inst.neagra nefil.iii- 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	12.12		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	IC34C1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=3/4 toii	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	4117019 - Curba fonta maleabila G1 S472 DN 20 3/4	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	IC34D1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 toii	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5.1	4117966 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 25 1	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	IC34E1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/4 toii	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

			utilaj:	
			transport:	
6.1	4117057 - Curba fonta maleabila G1 S472 DN 32 11/4	buc	6.00	
7	IC34E1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. țevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/4 toii	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
7.1	4114849 - Teu negru redus DN1 1/4X3/4X1 1/4 secpral cod 130/a	buc	1.00	
8	TFE03A% - Montarea robinetului cu obturator sferic, de pana la pn 25, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 MM	buc	16.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
8.1	20011725 - Robinet cu obturator sferic DN 20 MM, PN 6/10	buc	4.00	
8.2	20011741 - Robinet cu obturator sferic DN 32 MM, PN 6/10	buc	9.00	
8.3	20011745 - Robinet cu obturator sferic DN 40 MM, PN 6/10	buc	2.00	
8.4	4204423 - Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fi-fi cu D=1"	buc	1.00	
9	ID14B1 - Robinet de reținere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalație incalz. centrala cu D: 3/4	buc	2.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
10	RPIA37A# - Montare separator de impurități tip metalica sau similare, diametrul interior 15-32 MM	BUCAT A	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
10.1	7344580 - Separator impurități	buc	1.00	
11	IA23A3 - Armaturi fine pt.cazane incalzire centrala: termometru cu scala rotunda	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
12	IA23B2 - Armaturi fine pt.cazane incalzire centrala: manometru.	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
13	IA24B1 - Supapa de siguranța din alama cu D:3/4"	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
14	IA24C1 - Supapa de siguranța din alama cu D:1	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	

			utilaj:	
			transport:	
15	A22A1 - Boiler orizontal cu serpentina, capacitate de: 160L	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
16	RPIA51A1 - Montare vas de expansiune pe poz.exist.de 100 L *	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
16.1	4121711 - Racord olandez et plana U1 S482 DN 20 3/4	buc	4.00	
17	C37A1# - Pompa de circulație (recirculare) montata pe conducta existenta prin înșurubare avand diam de panta la 1" inclusiv	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
17.1	3305437 - Teava pentru instalații neagra filet M-80 (3) OL32 1 s 7656	m	0.50	
17.2	4035924 - Mufa otel pentru țevi filetate s5560 DN31 1 1/4	buc	1.00	
18	C37A1 - Suporturi conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div .pina la 2Kg. inel. /buc	kg	10.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
18.1	6309874 - Confecții metalice in rame simple din otel U < 50 Kg/mp	kg	10.00	
19	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.50	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulate	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
--------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Aiute cheltuieli directe

Contribuție asiguratorie

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (tara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Beneficiar: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin
 Executant: construire grupuri sanitare 4 Instalații securitate la incendiu 4.1
 Proiectant: Instalații semnalizare incendiu
 Obiectivul:

Obiectul:
 Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3x4
1	EA15B% - Sistem de canaleți sau plinte din material plastic, montat aparent pe dibluri din pvc, avand latimea de: peste 30 MM, din material plastic	m	735.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	6704696 - Canal de cablu mat pl. ignifug cu capac dimensi 25x26mm	m	757.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EC07A1 - Cablu pentru instalații electrice de comanda, semnalizări, blocări, montat liber prin așezare (fara dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2- 19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-9/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp	m	665.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2.1	4816457 - Cablu ignifugat pt sisteme de alarma la incendiu 2 perechi răsucite, 75 20 h/km/2x2x0.8 mm	m	678.29		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	EC04A1 - Cablu pentru energie electrica, montat liber prin așezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu secțiunea pina la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3.1	4801892 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s.8778	m	71.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	MLE1212281 - Fixarea cablurilor in scoabe, bride, semijuguri, sau legarea cu sarma pe suporturi, cadre, stelaje existente , pentru fixarea cablurilor pozate in canale, cu scoabe, bride,semijuguri, numărul de cabluri fixate in paralel fiind de 1 cablu	buc	735.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TCB08C1 - Avertizor incendiu cu camera de ionizare montat pe tavane la inaltime peste 4 M.	buc	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	20018380 - Detector adresabil de fum	buc	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.2	20025066 - Sociu cu izolator detectior de fum adresabil	buc	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	ED01G1 - Întrerupător manual unipolar, construcție normala sau construcție etanșă in carcasa de bachelita (antigron, etc) montat aparent pe dibluri de material plastic	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

			utilaj:		
			transport:		
6.1	5500768 - Declanșator manual adresabil	buc	12.12		
7	ED12A1 - Aparat desemnalizare si accesorii pentru semnalizare acustica (hupa, gong, sonerie)	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	20018499 - Sirena de interior cu semnalizare acustica si luminoasa adresabila	buc	6.00		
8	ED12A1 - Aparat de semnalizare si accesorii pentru semnalizare acustica (hupa, gong, sonerie)	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.)	20018500 - Sirena de incendiu de exterior, cu semnalizare acustica si luminoasa	buc	3.00		
9	ATE25A01 - Teste si verificări: încercarea sist alarmare cu centr univers modul de servicii neconectat la detectoare (nr module xn ore)	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ATE30XC - încercarea sist.de alarma cu centr.univers.detectoare de incendiu.de efracție,neconectate	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	NL1 - Programare centrala de incendiu	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulate	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuție asiguratorie						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA) ' /						
TVA (19.00%) _ /						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) /						

Beneficiar: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin
 Executant: construire grupuri sanitare 4 Instalații securitate la incendiu
 Proiectant: 4.2 Instalații stingere incendiu
 Obiectivul:

Obiectul:
 Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3x4
1	RLE2RC62B - Spargerea stratului de beton care formează patul de susținere al pavajului cu spargere cu compresorul și grosimea betonului de până la 100 MM	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSA04F1 - Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1 M lățime și maximum 4.50 M adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuare manuală, la fundații, canale, drumuri etc în pământ cu umiditate naturală adâncimea săpăturii 1,5-3 M teren tare.	mc	67.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	ACE16A1 - Montarea parapetelor și podețelor metalice de inventar la șanțuri pt. conducte	m	260.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	GD11A1# - Strat de nisip pentru protejare conduct pe	mc	15.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPSXF11B - Diverse lucrări: umplutura pământ straturi 20-30 CM. grosime bătută cu maial în sănt după montare țevi instal	mc	43.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TSD01C1 - Imprăștierea cu lopată a pământ. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pământ coeziv	mc	24.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPGA10E# - Mont. în pământ, țevi pehd asambl dext = 110mm	M	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

7.1	20019687 - Cot 45° apa/gaz pe 100 d. 110sdr17	buc	transport:	
			15.00	
7.2	6717077 - Țeava polietilena înalta dens pe 100 pn 10 diam ext 110mm	m	60.60	
8	ACB04XC - Țeava din otel neagra sau zincata pt cond mont in pamant înbinata prin insur.diam (toii) 2"-2 1/2"	m	30.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
8.1	4118064 - Cot negru fi dn 2 1/2 bravo cod 90	buc	6.90	
8.2	3305920 - Țeava pentru in stai aȚii.zinc nefil.ui - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	30.60	
9	DF26A1 - Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant;	ml	60.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
9.1	6716998 - Banda din material termoplastic reflectorizanta	m	61.80	
10	GD11 A% - Piesa de racord (teu) al bransamentelor montat pe conducta de distribuție	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
11	ACE10B1 - Robinet de concesie pentru țevi din plumb avind D: 110 MM	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
11.1	4201896 - Robinet sertar pana 4 pn 10 mufa nid 3058	buc	1.00	
12	ACE04A1 - Gamit.manевра cu tija 20 MM pt.vane montate: in pamint	buc	2.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
13	ACE16B% - Executarea căminului de vane din boltari de beton monolit, cu secțiunea circulara (proiect islgc-1785-2), cu di=2 M, in terenuri fara apa subterana, cu adincimea H de: 2M	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
13.1	2806331 - Boltar B simplu B200 tip1 cămine vane pr islgc T1785-2	buc	145.00	
14	ACD01B1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine fara piesa suport necarosabil tip II a	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	
15	RPAB01A1 - Ridicare la nivel a capacelor (l=20CM) căminelor de vizitare pina la 100Kg pe zidărie car.mort.C	buc	1.00	
			material:	
			manopera:	
			utilaj:	
			transport:	

16	SB22E1 - Reducție excentrică pvc-U, pentru canalizare, cu îmbinare prin lipire, având D=110- 65 MM	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	ACE12C1 - Montare contor de apă cu palete având D 65/20 mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	4625567 - Contor apă combinat DN=65/20 mm	buc	1.00		
18	TFB018% - Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de reținere din oțel sau fontă de până la pn 25, în canal, la 0 adâncime de până la 1 M sau suprateran, la 0 înălțime de până la 3 M ori în canal, la 0 adâncime de 1-3 M sau suprateran, la 0 înălțime de 3-15 M, având diametrul nominal de: în canal la adâncime de 1 M - 3 M sau suprateran	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	4505175 - Robinet sert. până la pn = 10 D = 65	buc	2.00		
19	TFB018% - Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de reținere din oțel sau fontă de până la pn 25, în canal, la 0 adâncime de până la 1 M sau suprateran, la 0 înălțime de până la 3 M ori în canal, la 0 adâncime de 1-3 M sau suprateran, la 0 înălțime de 3-15 M, având diametrul nominal de: în canal la adâncime de 1 M - 3 M sau suprateran <small>O P I A K I n M C U *</small>	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	4501777 - Robinet ret. clapa nid 6978/78 PN4 DN 65	buc	1.00		
20	RPSD37C# - Montarea racordului olandez sau a cotului cu racord olandez zincat cu etansare plană, D= 1 1/4" - 2"	BUCAT A	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	4121814 - Racord olandez et plană U1 S482 DN 65 21/2	buc	2.00		
21	SE56A# - Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, dimensiuni 1 -2	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	7322059 - Filtru pentru apă cu mufe filetate D = 2	buc	1.00		
22	GC01A1 - Proba preliminară pentru controlul etanșării îmbinărilor executate cu aer la pn 5 cond având DN= 50 MM	hm	0.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	GC05A1 - Proba de rezistență și regim pentru control etanșării și armături executate hidraulic la cond. cu dn= 50 MM	hm	0.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	ACA20A1 - închiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect, probei de pres. având D 75-90	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

c

	25	ACE01B1 - Hidrant subteran de incendiu avand D: 100 MM	buc	transport: 2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	25.1	7324341 - Hidrant suprateran de incendiu D 100mm, A+2B	buc	2.00		
	26	SA05B# - Ţeava otel zn.mont in coloane pt hidranti int.la ctii ind.la ciad de locuit si soc-cult,D=2 1/2"	m	20 material: manopera: utilaj: transport:		
	26.1	3306390 - Ţeava pentru instalații.zinc filet M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	20.2		
	27	SA05A# - Ţeava otel zn.mont in coloane pt hidranti int.la ctii ind.la ciad de locuit si soc-cult,D=2"	m	20.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	27.1	3306388 - Ţeava inst.zinc filet M - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	20.20		
	28	ACB09A3 - Ţeava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin înşurubare D 1/2 " zincata	m	4.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	28.1	3306041 - Ţeava pentru instalații.zinc nefil.M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	m	4.08		
	29	SD17B# - Hidrant interior, pentru clădiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	4.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	29.1	6619023 - Furtun cauciucat pentru incendiu tip C 2 S 2164	m	80.00		
	30	SA47B1 - Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la țevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si D=2 1/2'to	buc	2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	30.1	4115252 - Teu redus zincat DN 2 1/2X2x2 1/2 cod 45R13042	buc	2.00		
	31	SA47F1 - Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la țevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 3 insurub.si D=2 1/2 to	buc	8.00 material: manopera: utilaj: transport:		
	31.1	4118052 - Cot zincat fi dn 2 1/2 bravo cod 90	buc	8.00		
	32	SA47A1 - Fiting.fonta maleab.mont.prin insurub.la țevi otel zn.pt.col.hidranti,cu 2 insurub.si D=2 to	buc	4.00 material: manopera: utilaj:		

			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	TRI1AC02C1 - încărcare materiale GR.C-ambalate, 10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M, fragil rampa-vagon categ.	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	TRI1AC12F1 - Descărcare materiale greutate cu ambalaje, sub 10Kg deplas.prin purtare pina la 10M, frag..auto- rampa, teren ctg	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	TRB01B11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 10M	tona	208.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	TRA01A02P - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km	tona	86.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

J
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuție asiguratorie

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

Beneficiar: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin
 Executant: construire grupuri sanitare 4 Instalații securitate la incendiu
 Proiectant: 4.3 Montare utilaje tehnologice
 Obiectivul:

Obiectul:
 Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3x4	
	1TCB41C1 - Centrala telegrafica manuala 80-90 linii	buc	1.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	2ED06A# - Baterie de acumulatori	buc	18.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2.1	7304950 - Acumulator 12Vc.c. 7 Ah	buc	18.18			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulate	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuție asiguratorie						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (includTVA)						

Comuna Valea Moldovei
S.C. ANDENY5 S.R.L

Beneficiar: Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin construire
Executant: grupuri sanitare 1 Extindere grupuri sanitare
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:

Formular F4
Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3X4	6
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj						
Beneficiar:						
Executant:						
Proiectant:						
Obiectivul:						
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj						
TOTAL Echipamente în 1 Extindere grupuri sanitare						

Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin construire grupuri

sanitare 2 Centrala termica

Formular F4
Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Denumirea	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
1	2	3	4	5 = 3X4	6
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
1 Boiler termoelectric V=150L	buc	1.00			1
2 Vas de expansiune sanitar 35 L	buc	1.00			2
3 Electropompa primar boiler	buc	1.00			3
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
TOTAL Echipamente în 2 Centrala termica					

Modernizare Școala Gimnaziala Valea Moldovei, Jud. Suceava prin construire grupuri sanitare 4 Instalații securitate
incendiu

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Proiectivul:

Formular F4
Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei - 5 = 3X4	Nr. fisa tehnica 6
Utilajele, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	1 Centrala de incendiu adresabila o bucla adresabila-max. 125 module pe bucla memorie mln. 1000 evenimente	buc	1.00			1
2	2 Sistem de calcul programare CI	buc	1.00			2
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
TOTAL Echipamente in 4 Instalatii securitate la incendiu _____ J _____						

Proiectant: S.C. ALTAMIRA NORD S.R.L. Suceava Registrul comerțului J33/92/2013 Comuna Pătrăuți, județul Suceava Cod fiscal 31192402 Telefon/Fax: 0230.25.25.14	Beneficiar: COMUNA VALEA MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA Investiție: "MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE" Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE
--	--

III.1. Deviz general

DEVIZ GENERAL						
conform H.G. 28/2008						
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții						
"MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE"						
BENEFICIAR: COMUNA VALEA MOLDOVEI						
4,4655 lei/euro din data de 24.03.2016						
Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)		TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică						
3.1	Studii de teren: Topo, geo, hidrogeo	8,500	1,903	1,700	10,200	2,284
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,100	0,246	0,220	1,100	0,246
3.3	Proiectare și engineering	23,000	5,151	4,600	27,600	6,181
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	5,000	1,120	1,000	5,000	1,120
3.5	Consultanță	5,000	1,120	1,000	6,000	1,344
3.6	Asistența tehnică	6,073	1,360	1,215	7,288	1,632
	TOTAL CAPITOL 3	48,673	10,900	9,735	57,188	12,807
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	416,107	93,183	83,221	499,329	111,819
	MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA PRIN CONSTRUIRE GRUPURI SANITARE	416,107	93,183	83,221	499,329	111,819
4.2	Montaj utilaje tehnologice, inclusiv rețele aferente	0,405	0,091	0,081	0,486	0,109
4.3	Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, inclusiv montajul	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Proiectant: S.C. ALTAMIRA NORD S.R.L. Suceava Registrul comerțului J33/92/2013 <input checked="" type="checkbox"/> Comuna Pătrăuți, județul Suceava <input checked="" type="checkbox"/> Cod fiscal 31192402 <input checked="" type="checkbox"/> Telefon/Fax: 0230.25.25.14	Beneficiar: COMUNA VALEA MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA Investiție: "MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE" Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE
--	---

4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 4	416,512	93,273	83,302	499,815	111,928
Capitolul 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	4,998	1,119	1,000	5,998	1,343
	5.1.1 lucrari de constructii	4,998	1,119	1,000	5,998	1,343
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	2,499	0,560	0,000	2,499	0,560
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	12,495	2,798	2,499	14,994	3,358
	TOTAL CAPITOL 5	19,993	4,477	3,499	23,491	5,261
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare						
	6.1. Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6.2. Probe tehnologice, încercari, rodaje, expertize la receptie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	485,178	108,650	96,536	580,494	129,995
	din care C+M	416,512	93,273	83,302	499,815	111,928

Intocmit,
ing. Isepciuc Adrian



Verificat,
ing. Antochi Paul-Alin



Proiectant: S.C. ALTAMIRA NORD S.R.L. Suceava Registrul comerțului J33/92/2013 ☑ Comuna Pătrăuți, județul Suceava ☑ Cod fiscal 31192402 ☑ Telefon/Fax: 0230.25.25.14	Beneficiar: COMUNA VALEA MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA Investiție: "MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE" Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE
--	---

DEVIZUL OBIECTULUI						
"MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE"						
BENEFICIAR:		COMUNA VALEA MOLDOVEI				
		4,4655	lei/euro din data de 24.03.2016			
Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fărăTVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I - LUCRĂRI DE CONSTRUCTII						
1.	Grupuri sanitare	332,691	74,502	66,538	399,229	89,403
	1.1 Arhitectura	179,850	40,275	35,970	215,820	48,331
	1.2 Rezistenta	115,955	25,967	23,191	139,146	31,160
	1.3 Instalatii sanitare interioare	12,792	2,865	2,558	15,351	3,438
	1.4 Instalatii termice	7,249	1,623	1,450	8,699	1,948
	1.5 Instalatii electrice interioare	11,640	2,607	2,328	13,968	3,128
	1.6 Instalatii sanitare exterioare apa	2,553	0,572	0,511	3,064	0,686
	1.7 Instalatii sanitare exterioare canal	2,651	0,594	0,530	3,181	0,712
2.	Amenajari interioare Scoala Gimnaziala V. Moldovei	54,103	12,116	10,821	168,101	37,644
	2.1 Arhitectura	31,878	7,139	6,376	64,924	14,539
	2.2 Instalatii electrice-detectie si semnalizare incendiu	14,145	3,168	2,829	64,924	14,539
	2.3 Instalatii PSI	8,080	1,809	1,616	38,254	8,567
3.	Centrala termica	29,314	6,564	5,863	44,872	10,049
	3.1 Arhitectura	27,289	6,111	5,458	9,696	2,171
	3.2 Echipamente CT	2,025	0,453	0,405	35,176	7,877
TOTAL I		416,107	93,183	83,221	612,202	137,096
II - MONTAJ						
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice CT	0,405	0,091	0,081	0,486	0,109
TOTAL II		0,405	0,091	0,081	0,486	0,109
III - PROCURARE						
1	Utilaje si echipamente tehnologice CT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL III		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		416,512	93,273	83,302	612,688	137,205

Intocmit,
ing. Isepciuc, Adrian



Verificat,

ing. UA Antoci, Paul-Alin
S.C. ALTAMIRA NORD S.R.L.
Pătrăuți-Suceava



Proiectant: S.C. ALTAMIRA NORD S.R.L. Suceava Registrul comerțului J33/92/2013 <input checked="" type="checkbox"/> Comuna Pătârauți, Județul Suceava <input checked="" type="checkbox"/> Cod fiscal 31192402 <input checked="" type="checkbox"/> Telefon/Fax: 0230.25.25.14	Beneficiar: Investiție: Faza de proiectare:	COMUNA VALEA MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA "MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE" STUDIU DE FEZABILITATE
---	---	---

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
"MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE"						
BENEFICIAR:		COMUNA VALEA MOLDOVEI				
lei/euro din data de 24.03.2016		4,4655 lei/euro				
Nr.crt	Specificatie	Valoare (fără T.V.A.)		TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)	8,500	1,903	1,700	10,200	2,284
2	Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:	1,100	0,246	0,000	1,100	0,246
	1. obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	7. obtinerea avizului PSI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	8. obtinerea acordului de mediu	0,100	0,022	0,000	0,100	0,022
	9. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege	1,000	0,224	0,000	1,000	0,224
3	Proiectare si inginerie - total, din care:	23,000	5,151	4,600	27,600	6,181
	1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:	21,000	4,703	4,200	25,200	5,643
	a. studiu de prefezabilitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b. studiu de fezabilitate	10,000	2,239	2,000	12,000	2,687
	c. proiect tehnic	7,000	1,568	1,400	8,400	1,881


Proiectant: S.C. ALTAMIRA NORD S.R.L. Suceava Registrul comerțului J33/92/2013 ☒ Comuna Pătrăuți, județul Suceava ☒ Cod fiscal 31192402 ☒ Telefon/Fax: 0230.25.25.14	Beneficiar: Investiția: Faza de proiectare:
	COMUNA VALEA MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA "MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE" STUDIU DE FEZABILITATE

d. detalii de executie	3,000	0,672	0,600	3,600	0,424
e. verificarea tehnica a proiectarii	1,000	0,224	0,200	1,200	0,269
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii	2,000	0,448	0,400	2,400	0,537
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminata sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării și auditului energetic	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 Organizarea procedurilor de achizitie	5,000	1,120	0,000	5,000	1,120
5 Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:	5,000	1,120	1,000	6,000	1,344
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie	5,000	1,120	1,000	6,000	1,344
6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:	6,073	1,360	1,215	7,288	1,632
1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării	1,900	0,425	0,380	2,280	0,511
2. plata diriginților de șantier desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații	4,173	0,934	0,835	5,008	1,121
TOTAL DEZIZ FINANCIAR CAPITOLUL 3	48,673	10,900	8,515	57,188	12,807

Intocmit,
ing. Isepciuc Adrian



Verificat,
ing. Anlochi Paul-Alin



Proiectant: S.C. ALTAMIRA NORD S.R.L. Suceava Registrul comerțului J33/92/2013 Comuna Pătrăuți, județul Suceava Cod fiscal 31192402 Telefon/Fax: 0230.25.25.14	Beneficiar: Investiție: Faza de proiectare:	COMUNA VALEA MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA "MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE" STUDIU DE FÉZABILITATE
--	---	---

Deviz financiar - CAPITOLUL 5

"MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI, COM. VALEA MOLDOVEI, JUD. SUCEAVA PRIN CONSTRUIRE DE GRUPURI SANITARE"

		BENEFICIAR: COMUNA VALEA MOLDOVEI				
		In mii lei / mii euro la cursul 4,4655				
Nr.crt	Specificatie	Valoare (fără T.V.A.)		TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
5.1	Organizare de santier	4,998	1,119	1,000	5,998	1,343
	lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	4,998	1,119	1,000	5,998	1,343
	cheltuieli conexe organizarii de santier	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, taxe	2,499	0,560	0,000	2,499	0,560
	comisionul băncii finanțatoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	2,083	0,466	0,000	2,083	0,466
	cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	0,417	0,093	0,000	0,417	0,093
	prime de asigurare din sarcina autorității contractante	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor(0,5%)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	12,495	2,798	2,499	14,994	3,358
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5		19,993	4,477	3,499	23,491	5,261

Intocmit,
 ing. Isepciuc Adrian



Verificat,
 ing. Antochi Paul Alin

